



- TÁKN Á ELDVARNARUPPDRETTI
- BRUNASAMSTEDA
 - ELDTÉFMANDI VEGGUR
 - HURDIR C = Sjálflokandi S = Reykþétt
 - MERKTUR OG NEYÐARLÝSTUR ÚTGANGUR
 - BRUNASLANGA
 - STJÖRNSTÓÐ BRUNAVÖÐURUNARKERFIS
- VELREN LOFTREISING ER Í LOKUDUM RÝMUM. REYKSKYNAJAR ERU Í HVERJU HERBERGI TENGDIR SJÁLFVIRKI BRUNAVÖÐURUNARKERFI.

Byggingarlýsing:

Burðarvirki og einangrun: Húsið er allt stálgrindarhús á steypum undirstöðum. Sökkjar eru einangraðir með 7,5 cm einangrun og fylltir með þjöppuðu frostríu fyllingarefni. Botnplata er stöðsteypt og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliplata er stöðsteypt á trapisustól og borin uppi af stálbitum og stálsólum (multideck). Útveggir eru "þr" samlokustéleiningar vöðverkendrar af Brunamálstofnun Íslands. Þak er uppbyggt á stálósa, 20 cm steinull og klætt með þakdúk. Veggir skrifstofu og þjónusturýmis eru klæddir að innan með tvöföldu gipsi og loft með einföldu gipsi.

Kólnunartölur:

Prentsmiðja og skrifstofurými skal uppfylla kólnunartölur fyrir hús sem er með innihitastig 18 gráður C og meira.

Kólnunartölur:
 Þak: 0,2
 Útveggur: 0,3
 Gluggar: 2,0
 Hurðir: 3,0
 Gólf: 0,3

Litr og áferð utanhúss:
 Útveggir eru klæddir með lóðréttri silfurgrárrni málmklæðningu. Þakkantur er silfuritað stál. Gler er spegilgler og álguggar og hurðir eru rauðar Rol 3020 og allt stálvirki er grátt rol 7039.

Samþykkt þann
 13. DES. 2004
 Byggingafrádrátturinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

BREYTT	
Prentsmiðja og skrifstofur	
Steinhella 10, 221 Hafnarfirði	
GRUNNMYND 2.HÉÐAR	KVARDI: 1:50
DAGS.: 29.11.2004	STADF. BURÐARBOL
HANNAÐ: DKK TEIKNAD: DKK YFIRF.:	
Davíð Karl Karlsson Byggingafræðingur BFI	NETURAR 2 110 KETUVAPEK FÓN: 587 6111 FAX: 587 6111 Gæðingur Sí. 23104-2539
	TEIKN. NÚM. 17

