


SKÝRINGAR



Í HORN MERKT X KOMI BENDING NET,6 K10c/c200 Í BÁÐAR BRÚNIR
L = 1200

————— TÁKNAR MÖRK EFRIBENDINGAR

Í ALLA VEGGENDI KOMI 2 K12 SEM BUNDIN ERU Í LYKKJUR K10 c/c 250 L=140x300

2 K12

KRINGUM ÖLL OP KOMI 2 K12 ER NÁI 600 YFIRFYRIR OP (SKEYTILENGD) OP OP SKYTILENGD

K10 c/c 200 :2x# TÁKNAR TVÖFALDA BENDINGU – BENDING KOMI Í UTBRÚN VEGGJA
K10 c/c 200 :1x# TÁKNAR EINFALDA BENDINGU – BENDING KOMI Í MIDJAN VEGG
SÚLA S1 : LANGBENDING ER 4 K12 BUNDIN Í LOKADAR LYKKJUR K10 c/c 250

BENDING ÚR VEGG Í PLÖTU ER K10c/c200 – L=600x600 – SJÁ NÁNAR SNID G TEIKN. B14

SKYGGD SVÆÐI TÁKNAR VEGGI FYRIR NEDAN BOTNPLÖTU

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR. 04758-B00 OG B09
MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM TEIKNING ARKITEKTA

Samþykkt þann
04 JAN. 2005

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU C25

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

ÓTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAÐ	SAMP.
HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40 LANGFYRARMÖLUM HAFNARFIRÐI			BURÐARVIRKI VEGGIR OG PLATA YFIR 2. HÆÐ – NR. 36 GRUNNMYND	
VSB VERKFRÆÐISTOFA			Aritun lögg. hönnuða: Björn Gíslafsson Kt.180550-4888	
BEJARHRAUNI 20+220 HAFNARFJÖRDUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Síma: 565-8600 Fax: 565-8610-kt:710796-2899			Hannað: HJ Teiknað: HJ Mál: 1:50 Yfirfarið: Dags: 03.11.04 Nr: 04758-B72	