


LOFTSTOKKAR OG TENGISTYKKI:
























- STOKKAR OG TENGISTYKKI ERU ÝMIST SIVALIR EDA FERKANTADIR.
- STOKKAR ERU ÓR GALV. STÁLPLÖTUM, LÁGMARKSÞYKKT SEM HÉR SEGIR:
 ÞVERMÁL EDA STÆRSTA HLID 201-1400mm : ÞYKKT 1.0mm
 ÞVERMÁL EDA STÆRSTA HLID 1401-2200mm : ÞYKKT 1.25mm
 ÞVERMÁL EDA STÆRSTA HLID ≥2200mm : ÞYKKT 1.5mm
- KERFI SKULU MINNST UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK B SKV. DS 447.
- ALLAR HLIDAR Í KÖNTUDUM STOKKUM SKAL STYRKJA MED KROSSBROTI.
- STOKKAR SKULU HENGDIR Í STEYPU MED 10mm SNITTEINUM MÚRBOLTUM.
- VID ALLAR, BRUNA- OG SPJALDLOKUR KOMI GAUMLÓGUR.
- FRÁANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI STADLA OG REGLUGERDIR.

- ⊗ ÞVERSNIÐ Í INNBLÁSTURSSTOKK
- ⊙ ÞVERSNIÐ Í ÚTSOGSSTOKK
- AA (xxx) INNBLÁSTUR AA=NÚMER(NR) (xxx), LOFTMAGN l/s
- AA (xxx) ÚTSOG AA=NÚMER (NR) (xxx), LOFTMAGN l/s
- SL = STILLILOKA
- BL = BRUNALOKA
- RL+BL = SAMBYGGD REYK-OG BRUNALOKA MED MÓTOR
- GL = GAUMLÚGA

 HLLJÓÐGILDRA MED 50mm EIN.
 L=LENGD

INNBLÁSTUR			
NR.	GERD.	STÆRD	TEG.
11	LÁGHRADATÆKI		
	360 l/s, 30dB(A)		
12	DREIFARI MED SLÉTTA NEDRI PLÖTU, Ø 160		
	HVITUR, 80 l/s, 25dB(A)		
INNBLÁSTUR			
U1	ÚTSOGSVENTILL MED LAUSRI KEILU	Ø 125	
	TIL LOFTMAGNSSTILLINGAR, HVITUR		
	35 l/s, 25 dB(A)		

SKÝRINGAR:


-  SPJALDLOKA MED MÓTOR
-  HLJÓÐGILDRA
-  HITASKYNJARI
-  RAKASKYNJARI
-  VARMSKIPTIR
-  DÆLA
-  LOFTKÆLIR
-  ÞRÝSTISKYNJARI
-  RAKAGJAFI
-  LOFTHITARI
-  BLÁSARI
-  HITAMÆLIR
-  HÓLF
-  INNBLÁSTUR/ÚTSOGSTÆKI
-  AFFALL
-  MÓTORLOKI
-  INNTAKÚTKAST
-  HITAMÆLIR
-  FLÆÐISKYNJARI
-  ÞRÝSTINEMI
-  STOPPLOKI-LOKAÐUR
-  STOPPLOKI
-  ÞRÝSTIMÆLIR MED LOKA

 Samþykkt þann

08 DES. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Handwritten signature 020256-7579

ÓTG.	DAGS.	BREYTING:	BS	SAS
			HANNAÐ	SAMP.
ÚTSTÖÐ SÍMANS Fléttuvöllum Hafnarfirði			LOFTRÆSING SKÝRINGAR	
VSB VERKFRÆÐISTOFA			Áritun fögg. hönnuða: Sveinn Alk Sveinsson Kl. 230855-5609	
 BÆJARHRAUNI 20•220 HAFNARFJÖRDUR Heimastöð: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími 585-8600 Fax 585-8610 • Kt: 710796-2899			Hannað: BS	Teiknað: BS
			Mál:	Yfirfarið: SAS
			Dags: 17.09.04	Nr: 04819-L00