



- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Elduvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþipa
- ÞN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á málfum.
 Skeyta skal rör með Par til gerðum þéttum þykkt þann þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

08 DES. 2004

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennall Hitaveitu

Útgáta	Breyting				
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4038, 561-6851 Netfang: sveinh@sil.is		Staður	Lækjargata 28 Hafnarfirði		
		Skýring	Grunnlagnir		
Hannað / Táknað	Kvarð	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.	
	1:50	22.10.04	40-04	2-02	