



Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
 Undirstöður hvíla á köpp
 Heð undirstöðu skal vera umk. 50 sm undir jarðvegysfirborði
 Mesta ölg á undirstöðu = 0,8 MPa
 Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí grás. Fyllingu skal þjappa 1-30 sm lögum með 60 kg víbróslæða 3 umferðir hvert lag.
 Taka skal úrtök í undirstöður fyrir frðrennslistögnum, sjá Grunnlagna teikningu.
 Öll mál eru í millimetrum

Sambýkkt þann
 08. DES. 2004

Byggingafrádrögn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannaf
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2020 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 661-9851 Netfang: sveinb@hinriksson.is		Staður Eskivellir 3 Hafnarfirði	
Hannaf / Teiknaf		Kvarð 1:20	Teikn.nr. 1-03
Dagsetning 19.10.04		Verkr. 01-03	