


SÖKKLAR OG BOTNPLTA
BÍLGEYMSLU Á TEIKNINGU 601



JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ - GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGUM 604-606.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA ÚTVEGGI ER KOMA AÐ JARÐVEGSFYLLINGU
SKAL BENDA MEÐ TVÖFÖLDU NETI #K10 c/c 25.
AÐRA STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLDU
BENDINETI #K10 c/c 25 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJA.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLDU NETI
#K10 c/c ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST 50
SM ÚT FYRIR OP; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRMA Á
TEIKNINGUM.

Í ÚTHORNUM PLÖTU, MERKT A KOMI
AUKABENDING Í BÁÐAR BRÚNIR PLÖTU #K10 c/c 25
L=140.

Í ÚTHORNUM PLÖTU, MERKT B KOMI
AUKABENDING Í BÁÐAR BRÚNIR PLÖTU #K10 c/c 15
L=160.



Samþykkt þann
08. DES. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsón Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**FÍFUVELLIR 2
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND

Dags. 29.11.2004. Kvæði 1:50

Hannað ÞF Teiknað ÞF Samþ. *[Signature]*

Verknr. 04-821 Teikn.nr. 602 Breyt.nr.