



JÄRN Í PLÖTU YFIR BÍLAGEYMSLU
ÞAKVIÐIR
GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGUM 604-606.

JÄRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLDU BENDINETI #K10 c/c 25 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJA.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLDU NETI #K10 c/c ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST 50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

Í ÚTHORNUM PLÖTU, MERKT A KOMI
AUKABENDING Í BÄÐAR BRÚNIR PLÖTU #K10 c/c 25 L=140.

ALLIR BURÐARVIÐIR Í ÞAKI SKULU STANDAST KRÖFUR UM T18.
ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI SKULU VERA GALVANISERAÐAR EÐA RIÐFRÍAR.
BORÐAKLÆÐNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK 3" NÖGLUM.

Samþykkt þann
08. DES. 2004

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SIMI 568-8866, FAX 568-8878
þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**FÍFUVELLIR 2
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: JÄRN Í PLÖTU YFIR BÍLGEYMSLU
ÞAKVIÐIR
GRUNNMYND

Dags. 29.11.2004. Kvartil 1:50
Hannað þF Teiknað þF Samþ.
Verknr. 04-821 Teikn.nr. 603 Breyt.nr.