



Lykilmynd

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatn+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnasalerni
- HL Handlaug
- BK Bæðkar
- SB Steypibæð
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gægnumstreymisniðurfali
- NF Niðurfali
- FP Fallþrö
- pN Þakniðurfali

Skýringar

Fróveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgum ekki á málffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann
 06 DES. 2004

Byggingafróðrinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Innréttingum breytt	19.10.2004	S.H.
Sveinbjörn Hinniksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2529 Brekkgötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4006, 981-9851 Netfang: sveinb@sil.is		Staður Lækjargata 30 Hafnarfirði	
Hannað / Tolknað Gunnar Þorsteinsson		Kvart 1:50	Dagsetning 29.11.04
		Verkr. 40-04	Talkr. 2-04