



Lykilmynd

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Elðisvaskur
- PV Þvottavél
- SV Skólavaskur
- GNF Gegnumstremmisniðurfali
- NF Niðurfali
- FP Fallpípa
- pN Þakniðurfali

- Tákn fyrir laginir
- Skalplögn
  - Regnvatnslögn
  - Jarðvatnslögn
  - Jarðvatns+Regnvatnslögn
  - Neysluvatn
  - Þakrennelli Hitaveltu

**Skýringar**

Fráveitulanir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Gröfu skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni.  
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
 Lagin skulu liggja á belgum ekki á málum.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.  
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Sambýkkt þann  
 06 DES. 2004  
 Byggingafrullurinn í Hafnarfirði  
 E.H. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingateknifræðingur Kt. 160961-2628 Brúkgata 9 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@sei.is		Staður <b>Lækjargata 30 Hafnarfirði</b>	
Hannað / Teknað 		Skýring <b>Grunnlaginir</b>	
Kvarði	Dagsetning	Verkr.	Tekn.nr.
1:50	29.11.04	40-04	2-03