



4 stk. ídráttarrör \varnothing 150 fyrir hita og vatn

- VS Vatnssalerni
 - HL Handlaug
 - BK Baðkar
 - SB Steypibað
 - EV Eldúsvaskur
 - pV Þvottavél
 - SV Skolvaskur
 - GNF Gegnumstreymismóttali
 - NF Niúrfall
 - FP Fallþipa
 - pN Þakniúrfall
- Sambýkkt þann
16.05.2004
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar
Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
Undir og umhverfis rúrin skal vera minnst 150 mm sandlag.
Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
Skeyta skal rör með Þor til gerðum þéttihringjum.
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

- Tákn fyrir lagnir**
- Skopplögn
 - Regnvatnslögn
 - Jarðvatnslögn
 - Jarðvatns+Regnvatnslögn
 - Neysluvatn
 - Bakrennslíttavetu

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B-1	Ídráttarrör yfir í bílgeymskur	10.11.04	S.H.
Sveinbjörn Hinniksson Byggingafræðingur Kl. 160651-2529 Breiðkúptú 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svenvik@si.is		Staður Lækjargata 28 Hafnarfirði	Skýring Grunnlagnir
Hannað / Táknað <i>Sveinbjörn Hinniksson</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 29.11.04	Verkr. 40-04
			Tékn.nr. 2-02