



Gólfhitalagnir 1. hæð  
mkv. 1:50

Þar sem hitalögn  
liggur utanhöss skal  
einangra hana með  
20mm  
glerullarhólkum og  
draga uppá hvora  
lögn 50mm PP  
plaströr til hitðar fyrir  
raka.

Gólfhitalakerfi		
Sluifa	Lengd (m)	Árætt (WØR)
A1	85	1870
A2	59	1298
A3	42	924
A4	136	2992
A5	136	2992
A6	27	594
A7	43	946
B1	32	704
B2	78	1672
B3	119	2618
B4	38	838
B5	65	1210
B6	136	2990
<b>Samtals</b>	<b>984</b>	<b>21646</b>

ÚTGÁFUFERILL			
NÚMÉR.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
A	12/02/02	2.hæð bætt við	
B	11/04	Sölstofu bætt við	

DAGS. SAMRÆM HÖNNUNUR  
30.11.04 Sigurður Ólafsson

**EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON**  
FITI  
LÆKJASMÁRA 98  
200 KÓPAVOGUR  
SÍMI: 554 3917  
FAX: 5844252  
NETFANG: gaja@centrum.is  
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

**Suðurholt 13**  
Sambýkt þánn

HEITI TEIKNINGAR: 02. DES. 2004  
Gólfhitalagnir 1. hæð  
Byggingafræðingur / Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

MKV:	DAGS.	VERK NR.	
1:50	01-06-01	KVK	
TEIKNAR.	YFIRFARIÐ	SAMBÝKKT	NR. TEIKNINGAR
EPG	EPG	EPG	
DAGS. UNNISKR.	NAFN HÖNNUNAR		<b>L10</b>
29/11/04	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNNISKR. HÖNNUNAR	ÚTGÁFA		<b>B</b>