


Platan er steypt
160 mm þykk og
járnbandist að
neðan með K257
mottum frá Timbur
og stál.

Skýringar:
Grafá skal fyrir sökkjum niður klöpp þannig að hæð sökkul undir plötu sé minnst 350 mm. Platan skal steypt 160 mm þykk og járnbandist með K257 mottum að neðan. Platan ska steypt með steypuskilum 4 milli allra eininga (8 einingar). Í öll steypuskil skal setja steyplásalista. Platan skal slipuð minnst 4 umferðir.
Álag á grunn er um 0.28 MN/m². Þjöppunarkrafa E2>100 MPa, E2/E1 < 2.8.
Steinsteypa, sjá EN 206; skal minnst vera C25 með sementsmagni 300 kg/m³, v/s tölu < 0.55 og loftinnihaldi 5.5%. Lágmarks steypuhúla á járn er 30 mm. Bendistál er minnst Ks410.

 **Samþykkt þann**
0 2 DES. 2004

Byggingafrúnn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verk. 556 - 10 Steinhella 8, Hafnarfirði

Teikning: grunnmynd sökkla

Mál: 1:100
Dags: 031004

Handwritten signature

Guðmundur Gunnars
byggingaverkfræðir
Langagerð
108 Reykj.
sími/fax 5888
GSM 897 8
kt. 010754-5
netfang noinoi@simn