



## Skýringar.

Raflofn og smáspennulofn skulu vera 16mm huldar plastpípulagnir.

Ídrattarvír raflagna skal vera 1.5q.

Málstaumur rafbúnaðar skal vera í samræmi við yfirstraumsvarnir.

Hæð rofa skal vera 1100mm frá frágengnu gólfi. Nema um annað sé getið.

Hæð tengla skal vera 200mm frá frágengnu gólfi. Nema um annað sé getið.

Hæð smáspennutengla skal vera 200mm frá frágengnu gólfi. Nema um annað sé getið.

Hæð veggljósa skal vera 1900 frá frágengnu gólfi. Nema um annað sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi og bílskúr skal vera 1100mm frá frágengnu gólfi.

Til myndunar sökkulskauts skal tengja tvö neðstu jörn í sökkli saman með vírklemmu.

Sökkulskaut skal tengja saman við hlífðarskinnu í aðaltöflu með 10q vír.

T1 er aðaltafla.

S1 er smáspennutafla.

Samþykkt þann  
01. DES. 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Byggingarstaður.				Furuvellir 14. Hafnarfirði.	
Verkefni	Grunnplan, Skýringar			Mælikvæði	Útg.n
102	0301	0301	okt 2004	1:50.	1.
L.K.Rafverktakar					
Hönnuður.				sími: 6933444 Aðalhönnuður/samráning	
H. Þ. Kt. 080272-4489					