



GRUNNMYND 1.HÆÐ 1:50

**SKÝRINGAR**  
**NEYSLUVATNSLAGNIR**

1. Neysluvatnspípur séu
  - a) galvanhúðuð stálrör skv. DIN 2440 eða DS 540
  - b) pex rör styrkt með álþynnnum (pex/ál/pex), sem þola 70°C við 6 bör í 50 ár
  - c) Mannesmann stálrör með viðeigandi fittings
2. Efst á lóðréttum stofnum og við tæki komi 300 mm loftþúði Ø 20
3. Áður en samskeyti á pípum eru einangruð skal prófa allar lagnir með 1 MPa vatnsþrýstingi í samfleytt 24 klst án þess að hann falli. Athuga skal öll samskeyti
4. Lagnir skal einangra með 20 mm glerullar- eða svamphólkum og vefja með plastdúk eða sisalpappa
5. Lagnavinnu skal framkvæma í samræmi við ÍST-67 og gildandi reglugerðir
6. Kalt vatn: \_\_\_\_\_  
Heitt vatn: \_\_\_\_\_
7. Öll ónefnd mál eru mm

ATHS

SJÁ GRUNNMYND 2. HÆÐ Á BL.2.03 OG RÚMMYND OG MÆLAGRIND Á BL.2.04

Samþykkt þann  
01. DES. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1	B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1	Reykjavík	NÓVEMBER 2004		STAÐUR:	BLÓMVELLIR 11		
		Teikn. G.Ó.	Kvarði					
		Reikn. G.Ó.	1:50					
		Yfirf. G.Ó.	Verk nr. HI - 02	Bl. nr. 2.02	EFNI:			
		Nr.	Dags.	Breyting varður	Nafn	Samþ.	NEYSLUVATNSLAGNIR GRUNNUR NEDRI HÆÐ SKÝRINGAR	
						080332-4249	Verkefniþjónusta Guðmundar Óskarssonar Ráðgefandi verkefningar Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425 vgo@simnet.is	