



GRUNNMYND 1.HÆÐ 1:50

Ø 32 PEH AFRENNSLI HITAV.

Ø 32 HEIMÆÐ
HEITT VATN

MÆLAGRIND

SKÝRINGAR

HITALAGNIR

- Ídráttarrör fyrir inntak heimæðar skal vera tveimur stærðum sverari en viðkomandi heimæðarlögn.
- Sjá mælagrind Bl. 2.04 og ofalista á Bl. 2.07
- Heitavatnspípur séu
 - svört stálrör skv. DIN 2440 eða Ds 540
 - Mannesmann stálrör með viðeigandi fittings
 - plaströr með tilheyrandi fittings viðurkennd í hitalagnir af RB..
- Ofnatengingar séu 10 mm. Á ofna komi loftskrúfa og snúi stútur frá vegg. Á ofna komi stillitè og hitastillilokar Danfoss FJVR 10 eða RAVL 10, eða aðrir sambærilegir.
- Áður en samskeyti á pípum eru einangruð skal prófa allar lagnir með 0.6 MPa vatnsþrýtingi í samfleytt 24 klst án þess að hann falli. Athuga skal öll samskeyti.
- Lagnir skal einangra með 20 mm glerullar eða svamphólkum og vefja með plastdúk. Festa skal lagnir með minnst 1200 mm millibili.
- Hreinsa skal öll óhreinindi og svarf úr lögnum.
- Lagnavinna sé skv. ÍST-67 og gildandi reglugerðum.

ATHS

SJÁ GRUNNMYND 2. HÆÐ Á BL.2.06



Samþykkt þann

01 DES. 2004

Byggingafrútrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

D10 B10 D9 B9 D8 B8 D7 B7 D6 B6 D5 B5 D4 B4 D3 B3 D2 B2 D1 B1	Nr. Dags. Breyting varðar	Nafn Samþ. <i>Sigurður Óskarsson</i> 080332-4249	Reykjavík NÓVEMBER 2004	STADUR: BLÓMVELLIR 11			
			Teikn. G.Ó. Reikn. G.Ó. Yfir. G.Ó.	Kvarði 1:50	EFNÍ: HITALAGNIR GRUNNUR NEDRI HÆÐ SKÝRINGAR		
			Verknr. HI - 02	Bl. nr. 2.05			
						Verkefniþjónusta Guðmundar Óskarssonar Ráðgefandi verkefningar	
						Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425 vgo@simnet.is	