



Samþykkt þann
 30. NOV. 2004
 Byggingafrádráttur / Hafnarfirði
 E. Sigurbjartur Halldórsson
 G=20,45

Sveinbjörn Hinriksson

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera af PVC.
 Grafo skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað

Hannsó / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvæði 1:50	Dagsetning 9.11.04	Verkr. 01-03	Teikn.nr. 2-03
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kf. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9551 Netfang: sveinh@si.is		Skýring Fráveitulagnir		