



Afstöðumynd 1:500

Skýringar

Fráveitlagirnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC. Samþykkt þann 30 NOV. 2004
 Grafar skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði E.h. Sigurbjartur Halldórsson
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skygta skal rör með þar til gerðum þéttirringjum. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

| Utgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|--|----------------|--|--------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur KL 160951-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-0851 Netfang: sveinh@pfi.is | | Staður Eskivellir 5 Hafnarfirði Skýring Fráveitlagirnir | |
| Hannað / Tolknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i> | Kvarði 1:50 | Dagsetning 9.11.09 | Verkr. 01-03 Teikn.nr. 2-02 |