



LAGNIR Í GRUNNI
 FRÆRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
 AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID)
 LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÚMMIÞÉTTIHRINGJUM.
 LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPAN SAND OG HULDAR
 MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
 LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
 EFNI OG FRÁANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
 GERÐIR OG STAÐLA.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 18 JUNI 2004
 HÓ

FÍFUVELLIR 10 HAFNARFIRÐI	
FRÆRENNSLISLAGNIR	Mkv. 1:50 1:10
	Hannað E.V.
	Telmað E.V.
Daga. JÚNÍ 2004 Blað 1/1	Nr. FIFUV10FR Yfirfarið E.V.
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Eyjólfur Valgarrsson</i>	TR.aust s/ff TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarrsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson S/mi: 471-2257
Eyjólfur Valgarrsson Kt:280857-4169	