



JÄRNALÖGN
 Í EFRI OG NEDRI BRÚN SÖKKLA KOMI 2 K12 SEM BEYGIAST FYRIR HORN Í PLÖTU Á FYLINGU KOMI #K10C/C300 Í MIÐJA PLÖTU. 12MM JÄRN Í NEDRI BRÚN SÖKKLA FESTIST SAMAN MEÐ KLEMMUM V/JARÐTENGINGAR

STEYPA:
 SÖKKLAR S-200
 PLATA S-200
 LOFTBLENDI 5%
 SIGMÁL 60-80MM
 PLÖTUÞYKKT 120MM

SÖKKLAR OG UNDIRSTÖÐUGRUNNUR
 UNDIRSTABA ER Á MÖHELLU. HREINSA SKAL ALLAN LAUSUN OG LÍFRÆNAN JAEVGE UNÐAN SÖKKLUM OG STEYPA ÞRIFALAG ÞAR SEM ÞÖRF ER Á. MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER 0,17MN/M²

Byggingafulltrúi Hamarfarbar
 18 JUNI 2004
 HÓ

FÍFUVELLIR 10 HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR

Mkv.	1:50 1:10
Hannað	E.V.
Teiknað	E.V.
Yfirfarið	<i>[Signature]</i>

Dags. JÚNÍ 2004 Blað 1/1 Nr. FIFUV10SO

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
Eyjólfur Valgarðsson
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257