



Þar sem að í ljós hefur komið að loftrás yfir stálbita hefur verið skert frá því sem upphafleg teikning sýnir, þarf að auka loftrás með því að saga sundur 1 stk þakklæðningarborð í hverju sperrubili, sitt hvoru megin við stálbita, þannig að frí loftrás yfir stálbita verði að lágmarki 25x150mm.

Negling á þakklæðningu 3 eða 4 stk. 3" galv. í hverja sperra. Sjá nánar í skýringarþexta á blaði 1 B

M 1:5 ÚRBÆTUR V/ LOFTRÁSAR YFIR STÁLBITA SKÝRINGARMYND

VALLARBYGGÐ 4 HAFNARFIRÐI.
 ÚRBÆTUR V/ LOFTRÁSAR YFIR STÁLBITA
 2001-04-05 MKV. 1: 5

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
 johp@isholf.is
 Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613
 sigsig@isl.is

[Handwritten signature]

Samþykkt þann
 03 MAJ 2001
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfir
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson