



Afstöðumynd Mkv 1:500

Mkv 1:50

Skýringar
 Kaldvatnsheimæð skal leggja í hlífðarkápu frá lóðarmörkum
 Tengistaður heimæðar við veitukerfi er við hlið skólþheimæðar.
 Allar lagnir í grunninnahússu skulu vera Ø100pl eða Ø150st.
 Frárennslislagnir innahússu skulu ekki hafa minni halla en 20%.

Setja skal Ø150pl skólþrör utan um spindil upp úr jörð með loki.
 Kaldvatnsheimtaug skal leggja á frostfríu dýpi (1,2m) og í fódurrörri Ø50pl.
 Leggja skal ídráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raflagnateikningar).

Byggingafrúli Hafnarfjarðar
 Alfréið Þann
 25 AUG. 2004
 H6

[Handwritten signature]

Breytingar			Fífuvellir 14. Hafnarf.
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tæknifjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.
			Smájuvög 11 s 544 5350 fax: 544 5355 ragnar@smnet.is
			Mkv. 1:50/500
			Nr. 2-1
			Lagnir í grunninn og kaltvatn. Afstöðumynd.
			Dogs. 22.8. 2004
			kt.:110947-2839