



FRÆRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í GRUNNI OG MEDFRAM SÖKKLUM AÐ BRUNNUM
 SKULU VERA PLASTLAGNIR ÚR STÍFU PVC (RAUÐAR PÍPUR) PAKKAÐAR MEÐ GÜMMÍHRINGJUM
 FRÁ BRUNNUM AÐ TENGISTAD VIÐ LÖÐARMÖRK KOMI STEINLAGNIR (ST)
 AFRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR PEH PLASTI.
 YFIR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1 OG DRENDÚK.

- Jarðvatnslögn
- Skolplögn
- VS Vatnssalemi
- HL Handlaug
- SB Sturtubott
- GN Gólfniðurfali
- EV Eihúsvaskur
- RV Ræstivaskur
- PV Þvottavél
- UV Uppþvottavél
- RV Ræstivaskur
- BN Þakniðurfali
- HR Hreinslik

Byggingafulltrúi Hafnarjardar
 Afgreitt þann
25 AUG. 2004
 Hó

FÍFUVELLIR 26		Hafnarfjörður		VERK NR.	04-12
Lagnir í grunni Grunnmynd		KVARNI	1:50	TEIKN. NR.	2
Ólafur V. Björnsson 240265-3119		Tel:	ÓVB	Yst:	ÓVB
Verktæðistöfa Björns Ólafssonar ehf Hamraborg 12, 200 Kópavogur Sími: 564 1951 FAX: 564 1985		Dag:	25.05.04		