


Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

**Hitalagnir Skýringar**

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfudum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.  
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum  
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
 Fjarlægð á milli festinga  
 Notamál Fjarlægð  
 15-32 mm 2,5 m  
 40-50 mm 3,0 m  
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar höskum.  
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlakar, stillitæ og loftskrúfur.  
 Lagnir skal þrýstþróa við 6 bær, og skal þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.



Dagáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingateknifráttun Kt. 160851-2529 Strandgötu 28 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 881-9851 Netfang: sveinb@gti.is		Staður <b>Daggarvellir 3 Hafnarfjörður</b>	Skýring <b>Hitalagnir, Rúmmynd</b>
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
<i>[Signature]</i>	1:50	19. 2. 04	03-04
			Tekn.nr. 2-05

*[Handwritten signature]*