



Fráveitulagnir, Rúmmynd, 1:50

Fráveitulagnir, Skýringar

Fráveitulagnir innanhús skulu vera í samræmi við IST-68.
 Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hjóðeinangrandi lagnir
 úr PP (polypropelýn) með stingmálfu og þéttlíring.
 Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi
 tengistykjum.
 Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á lögðum lagnir.
 Þar sem lagnir rjúfa eldtrausta vegg eða plötur skal setja
 eldvörnakraða frá REHAU.

Byggingafræðingur
 Sveinbjörn Hinriksson
 20 AUG. 2004
 HÓ

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4000, 861-0851 Netfang: svennih@is.is		Staður Daggarvellir 3 Hafnarfirði	Skýring Fráveitulagnir, Rúmmynd
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 19.8.04	Verknr. 03-04 Teikn.nr. 2-07