

10mm krossviður beggja megin sperru.
Skrúfur: 2x13stk. 5,0x50 pr. laska.

IPE-180 stálbiti.
St37.
Ryðvarinn.
Ásoðin eyru:
4x50x150 mm
Suða: 4mm.

10mm krossviður beggja megin sperru.
Skrúfur: 2x13stk. 5,0x50 pr. laska.

BMF 160x50x3,0x40 vinkill
beggja megin sperru.
4stk. negling í sperru: 40/50 pr. vinkil.
4stk. skrúfur í yfirstykki 5,0x40 pr. vinkil.

SNIDMYND A-A.
Sjá teikningar B-1, B-2, B-4, B-5, S-1
Sjá ennfremur lagna teikningar.

10mm krossviður beggja megin sperru.
Skrúfur: 2x13stk. 5,0x50 pr. laska.

IPE-180 stálbiti.
St37.
Ryðvarinn.
Ásoðin eyru:
4x50x150 mm
Suða: 4mm.

10mm krossviður beggja megin sperru.
Skrúfur: 2x13stk. 5,0x50 pr. laska.

BMF 160x50x3,0x40 vinkill
beggja megin sperru.
4stk. negling í sperru: 40/50 pr. vinkil.
4stk. skrúfur í yfirstykki 5,0x40 pr. vinkil.

BMF 160x50x3,0x40 vinkill
beggja megin sperru.
4stk. negling í sperru: 40/50 pr. vinkil.
4stk. skrúfur í yfirstykki 5,0x40 pr. vinkil.

SNIDMYND B-B.

Tengjárn:
400+600mm
cc250

Tengjárn:
400+600mm
cc250

Járnbanding í
miðja plötur:
cc#300 K10

M12 múrbolti cc600mm, bordýpt 90mm.
Skinnur 40x40x4mm.
Eða ísteyptir snittaðir teinar.
cc600mm. dýpt í steypu 200mm.
Tjörupappi undir fótstykki.
Sjá ennfremur sérteikningu af
frágangi vatnsbrettis á teikningu
B-4.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt bann
18 AUG. 2004
HÓ

SÖKLAR

2004.08.12 SVALIR ÚR TIMBRI, JÄRNABENDINGU BREYTT. INNTÖK FERÐ.
2004.04.04 STEKKUN KJALLARA, INNTAK RAFFMAGNS FÆRT.

TEIKNINGU BREYTT

VESTURBRAUT 16

LÓÖRÉTTAR SNIDMYNDIR.

B-3.

HANNAÐ : . SK TEIKNÁÐ : . SK DAGS : 2004.08.12 HKV : . 150 VERKN : . X

TEIKNISTOFA Sveinn Karlsson Tæknifræðingur FTFI
STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
S.896 4005 / 555 4270 NETF. SVEINKI@MEDIA.IS KT.151247-2069