



**BENDING Í VEGGI:**

Í ÚTVEGGI KEMUR K10C250 LÁRÉTT OG K10C250 LÖÐRÉTT Í YTRI BRÚN, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.

Í INNVEGGI SKAL SETJA K10C250 LÁRÉTT OG LÖÐRÉTT, Í MIÐJAN VEGG, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM. SJÁ SNÍÐ D-D BLS. 2-1.2. ÞAR SEM STÁLSÚLUR KOMA Á INNVEGGI OG MYNDA HJAMBUJU SKAL FÆRA BENDINGU Í ÚTBRÚN VEGGJAR OG ÞETTA LÖÐRÉTTA BENDINGU Í K10C200.

UMHVERFIS ÖP SKAL SETJA 2K12 SEM NÁ 500 ÚT FYRIR BRÚNIR OPS, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.

SETJA SKAL STUNGUJÄRN, 2K12, LENGÐ = 1000mm. TIL HLIÐAR VIÐ ÖLL HURÐAROP OG GLUGGA SEM NÁ NIÐUR AÐ BOTNPLÖTU.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
16 AUG. 2004  
H6

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.  
Lindasmári 12, 200 Kópavogur  
Sími 564-4337 Farsími 897-8132  
e-mail: haukurag@simnet.is  
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.A. Teiknað H.A. Samþykkt: *[Signature]*  
Kennitala 301255-4629

**FURUVELLIR 21**  
HAFNARFIRÐI  
BURÐARVIRKI  
GRUNNMYND ÞAKPLÖTU

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 2-1.1 Verk nr. 200  
Skráningar nr.: 2003  
Útgáfa Dags. A AG 04  
Ártun eðalhönnuðar: *[Signature]*