



GRUNNMYND GÓLFHITALAGNA, 1:50

Tafla yfir gólfhitalagnir

VERK:

Slaufa	LENGD MEST (M)	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	AFKÖST (W)
S1	118	1650		
S2	56	850		
S3	90	1440		
S4	80	1280		
S5	80	1280		
S6	80	1280		
S7	73	1168		
S8	71	1136		
S9	88	1408		
S10	95	1520		
S11	107	1712		
S12	97	1552		
S13	50	800		
S14	84	1344		
S15	84	1344		

HEILDARAFKÖST: 19764 W

R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar
Ágripit þann
16 AUG. 2004
HÓ

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
Lindasmári 12, 200 Kópavogur
Sími 564-4337 Farsími 897-8132
e-mail: haukurasg@simnet.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.A. Tolknað H.A. Samþykkt: *[Signature]*
Kennitala 301255-4829

FURUVELLIR 21
HAFNARFIRÐI
LAGNIR
GÓLFHITALAGNIR

Mkv. 1:50 Telkn. nr. 3-1.1 Verk nr. 200
Skráningar nr.: 2012
Útgáfa Dags. A JÚL 04
Artun aðalhönnuðar: *[Signature]*