



SKÝRINGAR

ÚTVEGGJAGRNIÐUR

GRINDUR ERU SETTAR SAMAN Í SKÝLI ÞANNIG AÐ TIMBUR ER ÞURRT OG LÍMING ER FRAMKVÆMD VÍÐ BESTU AÐSTÆÐUR.

ÚTVEGGJA GRINDUR ERU 50x150 EÐA 75x150 sbr. ÁSYND VEGGJA. ALLT TIMBUR ER Í FLOKKI K18 (T1) EÐA BETRA. GRINDUR KLÆÐAST 9mm KROSSVIÐ AÐ UTAN OG ER KROSSVIÐUR NEGLDUR Í URETANLÍM MEÐ 2,5x50 BYSSUSAUM MEÐ LÍMI c/c 150mm AÐ JAFNAÐI. UNDIR PLÖTU-SAMSKEYTI ER SETT LAUSHOLT.

ÞAR SEM TIMBUR KEMUR AÐ STEIN ER SETTUR TJÖRUPAPPI Á MILLI.

FÓTSTYKKI FESTIST VÍÐ SÖKKUL MEÐ 12mm INNSTEYPTUM/INNLIÐMUM SNITTEINUM sbr. SNÍÐ. MÁLSETNING ER MIÐUÐ VÍÐ ÚTBRÚN SÖKKUL Í MIÐJAN BOLTA. ÖLL MÁL ERU Í mm.

ÞAR SEM GLUGGARRAMMAR KOMA Í GRIND ERU BITAR SETTIR OFAN OG NEÐAN VÍÐ GLUGGA. ÞESSIR BITAR ERU ALMENNT FESTIR MEÐ 3stk 4" GALV SAUM VÍÐ STÖÐ NEMA ANNAN SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM.

TOPPREIM ER SETT VÍÐ REISNINGU OG ER HJÓN NELGD MEÐ 4" GALV. SAUM c/c 300mm NEMA ANNAN SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM.

VARÐANDI ANNAN FRÁGANG ER VÍÐABÍÐ Í TEIKNINGU B-00

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Alfrétt Þann
16 AUG. 2004
H6

1:50 GRUNNMÝND ÚTVEGGJA
1:50 BURÐARVIRKI, Staðsetning festinga

Verk nr.	FURUVELLIR 28	Verk nr.	02-04
Dagsetning	HAFNARFIRÐI	Dagsetning	20 Mars 2004
Kvartál	BURÐARVIRKI	Kvartál	1:50 1:20
Hönnuð	GRUNNMÝND, SNÍÐ OG SKÝRINGAR	Vikur fyrir	Kemur í stöð
MAGNÚS G.	MAGNÚS G.	Utháfa	A Blað 1 AF 1
		Tekning nr.	B-02
		Sambýkkt	210844-7849 Aóðihönnuður