



SKÝRINGAR

Öll mál eru gefin frá fullfrængnu gólf og í miðu hvers tengi staðar.
 Lagnir eru 16mm plastpípur fyrir rafagnir.
 Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm, draga skal saman síma og loftnetsstreng saman í rör.
 Stofnlagnir frá töflu að fyrstu dós skulu lagðar í gólf ef lagnaleið er meira en 10M.
 Háð tengia, loftnets tengia og símatengia skal vera í 20cm hæð.
 Þar sem rófur og tenglar eru á samá tengistao skulu þeir vera í 105cm hæð.
 Samræma skal staðsetningu á rafbunaði í eldhúsi og í baðherbergjum við septeikningu af Innréttingum.
 Málstraumur rafbunaðar sé í samræmi við stærð yfirstraumsvara.
 Í þvottaherbergjum eru tveir tenglar fyrir þvottavél og þurkara og eru þeir tengdir rólum með ljósdioðum, þannig að hægt er að aftengja lækni án þess að taka þau úr sambandi.

S=Símatenglar
 T=Loftnetsenglar
 ss=Græn er löggist í smáspennulöflu

Janp. Attkinnsson
Váðuneyti h. Attkinnsson 29/6/04
 13115-3289.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 14 JULI 2004
 H6

Jónas Stefánsson

Furuvellir 1
 Hafnarfirði
 Rafagnateikning
 Hannað Jónas Stefánsson
 kt271258-4459
 Dagsetn April 2004 teikn
 1 af 3
 Breyting