



BREYTING Á PLÖTUBÝKKT

UNDIR PLÖTUNU KOMI VEL ÞLAPPAD
 BÖGGJABERG A.M.K. 400mm ÞYKKT LAG
 OG ÞAK UNDIR A.M.K. 800mm ÞYKKT
 LAG AF BJÖRGUNARGRUS EDA
 SAMBÆRILEGU EFNIL.

#K10C200 40mm FRÁ EFNRI BRUN
 SKIPT SKAL UM JARÐVEG NIBUR Á
 BURÐARHÆFT UNDIRLAG.

Byggingafulfrú Hatnarfjarða
 Algreitt þann
 13 JULI 2004
 H6

FASTINGAR MIDAST VIÐ STÁLGRIND FRÁ
 ATLAS WARD STRUCTURES, EDA
 SAMSVARANDI. ENDURSKOÐA SKAL
 STÁLFASTINGAR ÞEGAR HÚSGERÐ ER
 ENDANLEGA VALIN.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Lindasmári 12, 200 Kópavogur
 Sími 564-4337 Farsími 897-8132
 e-mail: haukurass@simnet.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað Toiknað Samþykkt:
 H.Á. H.Á. Kennitala 301255-4629

STEINHELLA 10-14
 HAFNARFIRÐI
 BURÐARVIRKI
 GRUNNMYND SÖKKLA

Mkv. 1:50	Talkn. nr. 2-0.1	Verk nr. 120 Skýrningar nr. 1201
Artun aðalhönnuðar:	Útgáfa A	Dag. DES 03