



#K100200 40mm FRÁ EFRNI BRUN  
 #K100200 40mm FRÁ NEÐRI BRUN  
 SKIPT SKAL UM JARÐVEG NIÐUR Á  
 BURÐARHÆFT UNDIRLAG.  
 UNDIR PLÖTU KOMI VEL ÞLAPPAD  
 BÖGGLABERG A.M.K. 400mm ÞYKKT LAG  
 OG ÞAR UNDIR A.M.K. 800mm ÞYKKT  
 LAG AF BJÖRGUNARGRÚS EDA  
 SAMBERILEGU EFN.  
 UNDIR STEYPTA PLÖTU KEMUR  
 POLYPLAST.  
 EINANGRUN UNDIR PLÖTU Í  
 PAPPIRSGEYMSLU SRK-TEKNIKGAR  
 ARKITEKTS.

Byggingaútlit frá Hafnarfirði  
 Afgreitt bann  
 13 JULÍ 2004  
 HÓ

FESTINGAR MÍÐAST VIÐ STÁLGRIND FRÁ  
 ATLAS WARD STRUCTURES, EDA  
 SAMSVARANDI. ENDURSKODA SKAL  
 STÁL FESTINGAR ÞEGAR HÚSGERÐ ER  
 ENDANLEGA VALIN.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.  
 Lindasmári 12, 200 Kópavogur  
 Sími 564-4337 Farsími 897-8132  
 e-mail: haukurag@simnet.is  
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.A.	Telknað H.A.	Samþykkt: Kennitala 301255-4629
<b>STEINHELLA 10-14</b>		
HAFNARFIRÐI		
BURÐARVIRKI		
GRUNNMYND SÖKKLA		
Mkv. 1:50	Telkn. nr. <b>2-0.3</b>	Verk nr. 120
Áritun aðalhönnuðar:		Skráningar nr. 1203
		Útgáfa Dags A DES 03