


SKÝRINGAR

- UPPGEFNI HÆÐ GILDIR, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Í TEIKNINGUM EÐA ÖÐRUM SKÝRINGUM. HÆÐ ER Í MILLIMETRUM OG MÍÐAST VIÐ MIÐJA DÓS EÐA BÚNAÐ.
- PÍPUR SÉU 16mm OG VÍR 3x1,5mm.²
- HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR ÍSSKÁP OG UPPVÖSKUNARVÉL SÉU 200.
- HÆÐ TENGLA Í PVOTTAHÚSI OG BÍLAGHEYMSLU SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR PVOTTAVEL OG BURRKARA SÉU 700.
- HÆÐ TENGLA Í BADHERBERGI SÉ 1100.
- ADRIR TENGLAR SÉU Í HÆÐ 200, NEMA TENGLAR VIÐ SKRIFBORD SKULU VERA HÆÐ 900.
- HÆÐ KAPPALJÓSA OG UNDIRSKÁPALJÓSA Í INNRÉTTINGUM FARI NÁNAR EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM.
- HÆÐ TENGLA FYRIR ÖRBYLJUOFTN OG BAKAROFTN FARI EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM.
- VEGGJÓSA ÚTI OG INNI SKULU VERA Í HÆÐ 1800.
- NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM
- TENGLAR Í ELDHÚSI STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVÆMT INNRÉTTINGATEIKNINGUM
- ⊗ SPENNIR FYRIR HALOENGLJÓSA ER STAÐSETTUR VIÐ ÞETTA LJÓSA
- 12V LÖGN
- LÖGN Í GÓLFI
- ① HÚSTAFLA, STÆRD: (650x800x205)mm TVÍSKIPTI MEÐ HÓLF FYRIR SMÁSPENNU H1500 UNDIR KASSA
 - ② SMÁSPENNUHÓLF Í HÚSTÓFLU
 - ③ SÖKKULSKAUT
 - ④ PPO50mm PÍPA - RAFMAGNSINNAK, NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
 - ⑤ 2xPP032mm PÍPA - SÍMAGNSINNAK OG KAPALKERFI, NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
 - ⑥ PP032mm FYRIR LÝSINGU Í LÓÐ
 - ⑦ VATNSINNÞÓK TENGJAST SAMAN MEÐ 1x10mm² VÍR
 - ⑧ 1x10mm² VÍR AD TÓFLU, PÍPA Ø20mm
 - ⑨ AD HÚSTÓFLU ①
 - ⑩ 1x6mm² VÍR AD TÓFLU, PÍPA Í GÓLFI
 - ⑪ BOX (150x150)mm. (SÍÁ SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
 - ⑫ DÓSI FYRIR BÍLSKURSHURDAOPNARA
 - ⑬ ROFI FYRIR BÍLSKURSHURDAOPNARA H1500
 - ⑭ TENGIDÓS FYRIR ELDHÚSVÍFTU H1500 STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVÆMT INNRÉTTINGATEIKNINGUM
 - ⑮ ANNAR SAMROFINN NOTAST SEM EINPÓLA ROFI
 - ⑯ AD SMÁSPENNUHÓLF ② FYRIR LOFTNET OG SÍMA
 - ⑰ DYRASÍMASTÓÐIN TENGIST SÍMAKERFI HÚSSINS, H1300
 - ⑱ UNDIRSKÁPALJÓSA H1500, STAÐSETJIST NÁNAR EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM.
 - ⑲ 2xØ20 MÖGULEIKI FYRIR LOFTNET
 - ⑳ TENGILL FYRIR JÓLALJÓSA IP44 (ROFI Í TÓFLU) STAÐSETTUR UNDIR ÞAKKANTI
 - ㉑ LIÓSNEMI FYRIR ÚTILJÓSA STAÐSETTUR UNDIR ÞAKKANTI
 - ㉒ TENGILL FYRIR ÖRBYLJUOFTN, STAÐSETJIST NÁNAR EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM.
 - ㉓ Ø20 PÍPA Í GÓLFI, MÖGULEIKI FYRIR TENGIL Í BORD
 - ㉔ Ø20 PÍPA Í GÓLFI, MÖGULEIKI FYRIR HELLUBORD Í ELDHÚS-EYJU
 - ㉕ GÓLFHITAKISSTA, STAÐSETNING SKOÐIST NÁNAR Á PÍPULTEIKNINGUM
 - ㉖ LÖGN AD GÓLFHITAKISSTU
 - ㉗ HITASTILLIR (NEM) FYRIR GÓLFHITA H100 SAMA TEGUND OG ANNAD INNLAGNAREFNI
 - ㉘ HITASTILLIR (NEM) FYRIR GÓLFHITA H100 LEGGJA SKAL PÍPU NIÐUR Í GÓLFPLÓTU FYRIR NEMA SAMA TEGUND OG ANNAD INNLAGNAREFNI
 - ㉙ TENGIDÓS (MÖGULEIKI FYRIR LIÓSA Í SÖKKLI)

NOTA SKAL DÓSI FYRIR RAÐEFNI ÞAR SEM HÆGT ER AÐ KOMA ÞVI VIÐ

DÓSI FYRIR 230V TENGLA OG LOFTNETS-TENGLA SKULU T.D. TENGJAST SAMAN



Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
13 JULI 2004
HÓ

VERKHEITI				FURUVELLIR 18, HAFNARFYRÐI	
HEITI TEIKNINGAR				LÁGSPENNA	
HANNAD		TEIKNAD	ÖS	YFIRFARID	DAGS
MAY 2004		MAY 2004		MAY 2004	
RÆÐINGARHÖNUNUR		271152-5589		SAMRÆMINGARHÖNUNUR	
KT.		1704414579		KT.	
NR.	DAGS.	BREYTING			



RAFMIÐSTÖÐIN SF. HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJÖF
FRAMHVERFI 10, HAFNARFJARDAR