






**SKÝRINGAR:**

-  Steyptur útveggur, einangraður með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
-  Steyptur innveggur
-  A-EI-60 veggur, t.d. 100 mm múrhúðaður vikursteinn, eða 2x2x13 mm gífs á 95 mm blikkstoðir/100 mm einangrun.
-  Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
-  Léttur veggur sem verður fyrir vatnsráran. Klæddur rakavörðu gífsi.

Byggingafrúli Hafnarjarðar  
 Afgreitt þann  
 09 JULI 2004  
 HÓ

BREYTING 30.06.04 Á INNRA SKÍPULAGI, TV/HOL, ELDHÚS OG ANDDYRI  
 BREYTINGAR Á SÚLU Í HORNGLUGGUM

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Ríkharður Oddsson byggingafræðingur Vt. 270261-5159 sími: 554-6650 fax: 554-8888	
Telkn. nr. Tilvísun á teikningu Samþykkt		Br. Dags.	
		FÍFUVELLIR 25-27 GRUNNMYND 1. HÆÐAR Fífuvellir 27	
Hannað Jón H. Hlökkversson Dagssetning 30.06.04		Teiknað JHH/MC Mælikvarði 1:50 Telkn. nr. S-02	