






SKÝRINGAR:

-  Steyptur útveggur, einangraður með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
-  Steyptur innveggur
-  A-EI-60 veggur, t.d. 100 mm múrhúðaður vikursteinn, eða 2x2x13 mm gífs á 95 mm blikkstoðir/100 mm einangrun.
-  Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
-  Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavörðu gífsi.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt bann
 09 JULI 2004
 HÓ

BREYTING 30.06.04 Á MNRA SKIPULAGI. BREYTT VEGGJASKIPAN
 BREYTINGAR Á SÖLU Í HORNGLUGGUM

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Ríkharður Oddsson byggingafræðingur Kl. 270261-5159 sími: 554-6660 fax: 554-6666.	
Telkn. nr. Samþykkt	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.
Hannað Jón H. Hlößversson		Teiknað JHH/MC	
Dagssetning 30.06.04	Verk nr. A-03-11-23	Mællikvarði 1:50	Telkn. nr. S-03

FÍFUVELLIR 25-27
 GRUNNMYND 2. HÆÐAR
 Fífuvellir 25

R. E. Oddsson