



Rúmmynd ofnalagna
Lagnir eru úr svörtum stálrörum sjá L-01

OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$

| RÝMI | Nr. ofns | Útreiknuð varmaþörf [W] | Mesta ofnhæð | Mesta ofnlengd | Valinn ofn Afköst [W] | Lokar | Athugasemd |
|--------------------------------|----------|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Valdir ofnar eru VOR-YL | | | | | | | |
| Anddyri | | 639 W | | | | | SL 1-5 |
| Tv / hol | SL 1 | 1.183 W | L = 70 m | | 1.400 W | | |
| Þvottur | 01-01 | 570 W | 600A | 600 | 440 W | Túr | SL 2 |
| Salerni | SL 2 | 219 W | L = 40 m | | 750 W | | |
| Gangur / hol | | 991 W | | | | | SL 1-5 |
| Stofa / borðstofa | SL 3 | 2.973 W | L = 95 m | | 1.900 W | | |
| | SL 4 | | L = 85 m | | 1.700 W | | |
| Eldhús | SL 5 | 670 W | L = 60 m | | 1.200 W | | |
| Geymsla | 01-02 | 498 W | 900A | 600 | 660 W | Túr | |
| Bílskúr | 01-03 | 2.109 W | 2200B | 600 | 2.272 W | Túr | |
| Herbergi 1 | SL 6 | 1.261 W | L = 60 m | | 1.200 W | | |
| Herbergi 2 | SL 7 | 1.020 W | L = 60 m | | 1.200 W | | |
| Hol / gangur | SL 8 | 2.641 W | L = 90 m | | 1.600 W | | c/c 150 mm |
| | 02-01 | | 600A | 1200 | 881 W | Túr | |
| Hjón | SL 9 | 1.860 W | L = 90 m | | 1.800 W | | |
| Bað | SL 10 | 559 W | L = 25 m | | 500 W | | |
| | 02-02 | | 1160 | 600 | 290 W | Teng. SL 10 | Hkl.ofn |
| Varmaþörf alls: | | 17.195 W | | Valið alls: | | 17.793 W | |

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
09 JULI 2004
HÖ

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neyslvatns-og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

| | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi. | | Sigurður Hafsteinsson byggingaarkitekt Kl. 030859-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6668. | | FÍFUVELLIR 25, HAFNARFIRÐI | |
| Telkn. nr. Tílysun og telkníngi | | Br. Dags. | | HITALAGNIR RÚMMYND | |
| Samþykkt | | | | Hannað EK Telmað EK | |
| Dagsetning | | Verk nr. | | Mælikvarði | |
| 22.06. '04 | | A-03-11-23 | | 1:50 | |
| | | | | Telkn. nr. L-05 | |