



Rúmmynd ofnalagna  
Lagnir eru úr svörtum stálrörum sjá L-01

OFNATAFLA  $\Delta T = 40^\circ C$

RYMI	Nr. ofns	Útreiknuð varmaþörf [W]	Mesta ofnhæð	Mesta ofnlengd	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Anddyri		639 W					SL 1-5
Herbergi	SL 1	1.183 W	L = 65 m		1.300 W		
Pvottur	01-01	570 W	600A	600	440 W	Túr	SL 2
Salmi	SL 2	219 W	L = 40 m		750 W		
Gangur / hol		991 W					SL 1-5
Stofa / borðstofa	SL 3	2.973 W	L = 95 m		1.900 W		
	SL 4		L = 80 m		1.600 W		
Eldhús	SL 5	670 W	L = 60 m		1.200 W		
Geymsla		498 W					SL 6-7
Bílskúr	SL 6	2.109 W	L = 75 m		1.500 W		
	SL 7		L = 75 m		1.500 W		
Herbergi 1	SL 8	1.261 W	L = 60 m		1.200 W		
Herbergi 2	SL 9	1.020 W	L = 60 m		1.200 W		
Hol / gangur	SL 10	2.641 W	L = 90 m		1.600 W		c/c 150 mm
	02-01		600A	1200	881 W	Túr	
Hjón	SL 11	1.860 W	L = 90 m		1.800 W		
Bað	SL 12	559 W	L = 25 m		500 W		
	02-02		1160	600	290 W	Teng. SL 12	Hkl.ofn
<b>Varmaþörf alls:</b>		<b>17.195 W</b>	<b>Valið alls:</b>		<b>17.661 W</b>		

Byggingatulltrúi Hafnarfirðar  
Afgreitt þann  
09 JULI 2004  
HÓ

ATH!  
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingatækniráðgjafi Vt. 030899-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6666.		<b>FÍFUVELLIR 27, HAFNARFIRÐI</b>	
Telkn. nr. Tilvísun á teikningu Samþykkt		Br. Dags.		<b>HITALAGNIR</b> <b>RÚMMYND</b>	
				Hannað EK Telnað EK	
23.06.'04		A-03-11-23		Mælikvarði 1:50 Telkn. nr. L-08	