



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágpennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Heitur pottur 25mm

BÍLGEYMSLA

T 10q Heitt og kalt vatn

T 10q Sökkulskaut Tengidós undir töflu

HS 50mm
G 25mm
Plastpípur 70 cm í jörð
sem ná út fyrir lóðarmörk

Byggingafrúin Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
09 JULI 2004
HO

Elys
Raflagnateikningar

Engjahlíð 5 221 Hanf. s. 555-4750 gsm. 897-6530 Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Fífuvellir 20 Hafnarfirði
Lágpenna

Samt: *Lárus Silfsson* 211256-4519

Teikning nr: 654-05	Dagss: 02-05-04	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1:50	Blað: 1 af 5	Teiknað: vec