





Skýringar:

1. Öll mál eru gefin upp í sentimetrum.
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 105 cm. nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 20 cm. nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öll rör eru 16 mm. og ídregin 1,5 mm. vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.

9.  Rofi og tengill hæð 105 cm.
10.  Símatengill hæð 20 cm.
11.  Loftnetstengill hæð 20 cm.



Byggingaútlitir: rannsóknir og
Algreitt þann
21 JUNI 2004
Hó

BREYTING	VERKEFNI	DAGS.
	BLÓMVELLIR 23	14,10,2002
	HAFNARFJÖRDUR	BLAÐ 5 AF 7
	SMÁSPENNA 1.HÆÐ	MKV. 1:50
	TEIKNAD:	BLADASTÆRD
	Ragnar Haraldsson	A2
	Kt. 260670-3449	