



## 7. TRÉVIRKI

### 7.0 ALMENNT

NÁKVÆMAR MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINGAR AÐALHÖNNUÐAR.

### 7.1 TIMBUR

ALLUR BURÐARVIÐUR SKAL A.M.K. UPPFYLLA TIMBURFLOKK K18 OG LÍMTRÉ L40, SKV. DS 413 NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.  
 SPERRUR 50 X 225 C/C 600  
 KVERKSPERRUR 50 X 225  
 MÆNIR 50 X 150  
 BITI 50 X 225  
 REIMAR 50 X 100, 125 OG 150, SJÁ DEILI  
 STÓLAR 50 X 100  
 VEGGSTODIR 50 X 125 C/C 600  
 AÐ JAFNAÐI MÁ EKKI RÝRA ENDA ÞVERSNIBS MEIRA EN SEM NEMUR 1/3 AF HEILDinni. ÞAR SEM TIMBUR OG STEYPA KOMA SAMAN SKAL SETJA TJÓRUPAPPA Á MILLI.

### 7.2 FESTINGAR

BIL MILLI FESTIPUNKA Í FESTINGUM SJÁ TÖFLU HÉR AÐ NEDAN. ALLA VINNU VIÐ MÚRBOLTA SKAL VANDA SÉRSTAKLEGA. BORDÝPT SKAL VERA 20 mm DÝPRI EN LENGÐ BOLTANS Í STEYPUNNI. HOLUNA SKAL BLÁSA OG HREINSA AÐUR EN BOLTINN ER SETTUR Í.

LÁGMARKS BIL MILLI FESTIPUNKA Í FESTINGA

	Í VAKTASTERNU			HÖNNUETT Á VAKTASTERNU		
	Innbyrðis	Endi undir slagi	Endi án slags	Innbyrðis	Kantur undir slagi	Kantur án slags
Naglar	10 d	15 d	10 d	5 d	10 d	5 d
Boltar	7 d	7 d	4 d	2 d	4 d	2 d
Stólur	7 d	7 d	4 d	2 d	4 d	2 d

### 7.3 ÞAKVIRKI

GISKLEÐA SKAL ÞÖK MEÐ 25x150 mm BORDAKLÆÐNINGU OG NEGLA HANA MEÐ 3x3° GALV. NÖGLUM PR. SPERRU.  
 ÞAKJÁRNID NEGLIST Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU MEÐ SNÚNUM SAUM 55°66 MEÐ ÞÉTTIHRING EDA KAMBSAUM 37°61 MEÐ ÞÉTTIHRING.  
 NEGLA SKAL MEÐ c/c 750 Á MEGINHLUTA ÞAK. Á ÚTBRÚN ÞAKS SKULU NEGLDAR 2 NAGLARADIR MEÐ c/c 150 Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU. AÐ ÖÐRU LEITI SKAL GANGA FRÁ ÞAKJÁRNI SAMKVÆMT Rb-bilðum nr. (47) 102 og 103.



Samþykkt þann

13 SEPT. 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Breyting 18.08.'04 Festing á reim 100\*100

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurbur Hafsteinsson bygginga- og knifreiðingur Kl. 030859-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6669.		ÁLFASKEIÐ 30, HAFNARFIRÐI NÝTT ÞAK Grunnmynd og skýringar	
B-01		Br. 1	18.08.'04	Hannað	Teiknað
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	VB	VB
Samþykkt				Dagsetning	Verk nr.
				3.03.2004	Mælikvarði
					1:50
					Teikn. nr.
					B-01