


Afstöðumynd, 1:500

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatn+Regnvatnslögn
- Neyslavata
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþipa
- pN Þakniðurfall



Skýringar

Frévetulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera af PVC.
 Grafar skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Lögnum breytt í húsi nr. 41	23.8.04	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@sil.is		Staður Fífuvellir 39,41 Hafnarfirði Skýring Grunnlagnir	
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvartí 1:50	Dagsetning 1.9.04	Verkr. / Teikn.nr. 24-04 / 2-02