



**RÚMMYND:**

**SKÝRINGAR:**

- - - - - Heitt neysluvatn
- Kalt neysluvatn

- HL: Handlaug
- BK: Baðkar
- EV: Eldhúsvaskur
- RV: Ræstivaskur
- SV: Skolvaskur
- ST: Sturta
- VS: Vatnssalerni
- PV: Þvottavél
- UP: Uppþvottavél

Pípurvermál, innanmál, er gefið upp í mm.  
 Vatnslagna pípur skulu vera heitgalvaniseraðar stálpípur samkvæmt DIN 2440, tengistykki skulu vera samkvæmt DIN 2950.

Efnisgæði stál vatnslagna, skulu vera St 33-1, samkvæmt DIN 17100.

Samþykkt þann  
 09. SEPT. 2004  
 Byggingafræðingurinn í Hafnarfirði  
 E. Sigurbjartur Halldórsson

KJARTAN RAENSSON Hagkerfi 23, 104 Reykjavík Símar: 588 4880 / 587 2067, Fax: 588 4881	Verkhall: Elnir Gunnarsson Eruvellid 7, Höfn	Skali: 1:50
Heiti: Neysluvatn, grunnmynd og rúmmynd	Taliðni: K.R.	Taliðni nr: 3.02
Undirskrift: E. Sigurbjartur Halldórsson	Taliðni: K.R.	Dags: 07.09.2004
	Verkhall nr: 0103	