



Hítalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hítalagnir Skýringar

Hítalagnir skulu vera úr svörtum stálþípum með skráfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint í teikningum.
 Fjarlægð 6 milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitö og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 30 JULI 2004
 HÓ

| Útgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|---|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kf. 160851-2520 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4028, 961-9851 Netfang: sveinh@isj.is | | Stærð Daggarvellir 11 Hafnarfjörð | Skýring Hítalagnir, Rúmmynd |
| Hannað / Teknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i> | Kvarði 1:50 | Dagsetning 23.7.04 | Verkt. / Teikn.nr. 25-03 / 2-04 |