



Fráveitulagnir, Rúmmynd, 1:50

Fráveitulagnir, Skýringar

Fráveitulagnir innanhús skulu vera í samræmi við ÍST-68. Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hjóðeinangrandi lagnir úr PP (polypropelýn) með stingmálfu og Þéttlihring. Allar beygur og greinar skulu gerðar með víðeigandi tengistykkjum. Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á íðóréttar lagnir. Þar sem lagnir rjúfa eldtrausta vegg eða plötur skal setja eldvamakrafa frá REHAU.

Byggingatulltrúi Hafnarjarðar
Afgreitt þann
30 JULI 2004
HO

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@si.is		Staður Daggarvellir 11 Hafnarfirði	
		Skýring Fráveitulagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 23.7.04	Verkr. 25-03 Telkn.nr. 2-06