



**FRÆRENNSLISLAGNIR
SKÝRINGAR**

Frærennislagnir ofan botnplötu skulu vera af RAU-P.P. (polypropylen), hjóðeinangrandi lagnir. Skeyting lagna skal vera á múffum með þéttlhringjum. Við skeytingu lagna skal þess gætt að bensla í lögnum verði í múffustykkjum. Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en Lóðrettar lagnir 10*D Lóðrettar lagnir 20*D D=bvermál lagna. Einangra skal fallþpur með 30 mm steinull og vefja með plastfötu.

RÚMMYND FRÆRENNSLISLAGNA 1:50

Byggingafróðfræðingur
Algreitt þann
29 JULI 2004
HÖ

BR.	DAGS.	EBLI BREITINGA	SIGN.
DAGGARVELLIR 6A HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND FRÆRENNSLISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. APRIL 2004			
VERK NR. 2328			
TEIKN. NR. 2-11			
MANNAB. SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
VEIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			