



**HITALAGNIR SKÝRINGAR**

Hitalagnir skulu vera ör svörtum stölpum með skröfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einetökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægðir milli festinga. Netamál. Fjarlægðir. 18-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m. Einnangra skal lagnir með 20mm Climeflex hálkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitá og loftakröfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

**RÚMMYND HITALAGNA 1:50**

Byggingatillit HAFNARFIRÐAR  
 29 JULI 2004  
 HÓ

| BR.   | DAGS. | EDLI BREITINGA | SIGN. |
|---|-------|----------------|-------|
|   |       |                |       |
| <b>DAGGARVELLIR 6A HAFNARFIRÐI</b>          |       |                |       |
| RÚMMYND HITALAGNA                           |       |                |       |
| MKV 1:50                                    |       |                |       |
| DAGS. APRIL 2004                            |       |                |       |
| VERK NR. 2328                               |       |                |       |
| TEIKN. NR. 2-09                             |       |                |       |
| HANNAB SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009         |       |                |       |
| TEIKNAB G.H.                                |       |                |       |
| YFIRFARIÐ                                   |       |                |       |
| TEKNIÞJÓNUSTA                               |       |                |       |
| SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf                  |       |                |       |
| STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255 |       |                |       |