



Burknavellir 7				
Gólfhiti				
Staðsetning	Hitabörf	Flatarm.	Hitabörf	Gólfhiti
	W	m ²	w/m ²	
Bírfreiðageymsla	1730	26,3	66	16x2 c/c 250
Geymsla	590	8,2	72	16x2 c/c 250
Hjón	1160	15,8	73	16x2 c/c 200
Baðherbergi	520	8,3	63	16x2 c/c 200
Herbergi	830	11,9	70	16x2 c/c 200
Stofa	2450	29,9	82	16x2 c/c 200
Gangur	1300	15,8	82	16x2 c/c 200
Eldhús	2250	31,9	71	16x2 c/c 200
Anddyri	850	10,3	83	16x2 c/c 200
Samt. =	11680			

Hitalagnir, Skýringar

Gólfhitaslagirnir eru 16x2 PB með súrefniskápu frá Aquatherm. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradfus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 9 bör þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 mín. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
30 JUNI 2004
Hó

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Strandgötu 28 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður Burknavellir 7 Hafnarfirði	
		Skýring Teingimynd, Skýringar	
Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 29.6.04	Verknr. 01-03 Teikn.nr. 2-04