



- LOFTBIL FREMST 10 MM, FLUGNANET EFTIR ENDILANGRI RAUF
- RENNUBÖND C/C 60 CM
- BANDSÖGUÐ BORD 22 X 90 MM, BIL MILLI BORDA 5 MM
- KROSSVIÐARKLÆÐNING 9 MM
- FLUGNANET
- STEINULLAREINANGRUN 200MM MED VINDPAPPA
- LOFTUNARRÖR MEÐ ÁSOÐNU FLUGNANETI 42 MM, TVÓ Í HVERJU SPERRUBILI
- ÞAKPAPPI
- HEILKLÆÐNING 1" X 6" GISKLÆTT UM 25 MM ÞAR SEM ÞAK BÍLGEYMSLU OG HÚSS KOMA SAMAN SJÁ TEIKNINGU VERKFRÆÐINGS, B3, SPERRUR
- BÁRUJÁRN
- LOFTBIL 25 MM, LISTAR MEÐ SPERRU

- RAKAVARNARLAG, ÞOLPLAST
- KLÆÐNINGARLISTAR 40 X 50
- KLÆÐNINGARLISTAR 22 X 50
- GIFSPLÖTUR 13 MM
- STEINULLAREINANGRUN 125 MM
- RAKAVARNARLAG ÞOLPLAST
- KROSSVIÐARKLÆÐNING 9 MM
- ÚTIKLÆÐNING BANDSÖGUÐ BORD, 22 MM TVÆR Á EINA

ÞÉTTLOKAD VIÐ VEGG

YFIRSTYKKI GLUGGA

Byggingatulltrúi Hafnarfjarða
 Afgreitt þann
 30 JUNI 2004
 H6

Sigurþór Adalsteinsson

FÍFUVELLIR 16, HAFNARFIRÐI BL10



ÞRÍÐJA HÆÐIN, ARKITEKTAR – SIGURÞÓR ADALSTEINSSON FAÍ
 VERKTEIKNING
 ÞAKBRÚN

STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFIRÐI
 Sími: 555 46 10 FAX: 565 48 31
 KT:250144-3939
 NETFANG: si@islandia.is

HANNAÐ: TEIKNAD: SA DAGS: 28.06.2004 MKV: 1:5 VERKNR: