



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Sökkulskaut skv. reglugerð
 Merktir teinar í dós undir töflu

HS 50mm
 G 25mm
 Plastpípur 70 cm í jörð
 sem ná út fyrir lóðarmörk

Elys Engjahlíð 5 221 Hafn. Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
 Raflagnateikningar s. 555-4750 gsm. 897-6530 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Furuvellir 7 Hafnarfirði

Lágspenna	Teikning nr: 650-04	Dagss: 10-07-04	Hanna Þorbjörk
	Mkv: 1:50	Blað: 1 af 3	Teiknað: vec