



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lággspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

L 50mm
 F 50mm
 Plastpípur 70cm í jörð
 sem ná út fyrir lóðarmörk

Elys
 Raflagnateikningar

Engjahlíð 5 221 Hafn. Pórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
 s. 555-4750 gsm. 897-6530 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Furuvellir 7 Hafnarfirði

Smáspenna

Teikning nr: 650-04	Dagss: 10-07-04	Hannað: <i>Þorvaldur</i>
Mkv: 1:50	Bláð: 2 af 3	Teiknað: vec