



Skýringar:
 Sökkulskaut skal lagt samkvæmt tæknilegum tengiskilmálum rafveitna, sjá skýringarmynd nr. M1 frá Samorku.
 T1 = Aðaltafla/mælafla/inntakskassi fyrir síma og breiðband alls 4. hólfa, stærð: h800 / b1050 / d215 /mm.
 Ssk. = Tengibox fyrir sökkulskaut
 Öll rör skulu vera plaströr \varnothing 16mm og vír 3x1,5
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ilögðu gólfi í miðjar dósir
 Brotnar línur tákna lögn í gólfi
 Ofangreint gildir nema annars sé getið
 Taka skal mið af innréttingum áður en dósir og lagnir við þær eru staðsettar
 S = Sími/tölvulögn, L = Loftnet, S2 = millidráttardós fyrir síma og loftnet
 DS = Dyrasími tengdur við sírstöð í T1
 H= Loftdós fyrir innfelldan halogen-lampa 20W (hámark 35W)
 I = Innfelldur tröppulampi við stigauppgöngu

Heimtaugarrör m.m.:
 Rafmagn: 1x \varnothing 50 heimtaug
 Rafmagn: 1x \varnothing 50 garðljós
 Sími: 1x \varnothing 50 heimtaug
 Breiðband: 1x \varnothing 50 heimtaug

Samþykkt þann
 15 SEPT. 2004

Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði
 E.H. Sigurbjartur Halldórsson

Alf Jónsson 16.09.04

 AKKUR SF Tæknipjónusta Amarráun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is		Verkhell:	
		Blómvellir 3, 1. hæð 220 Hafnarfjörður	
Tæknig:		Kvarði:	
Rafloagn		1:50	
Teknað:	Dags:	Verk nr.:	Breytt:
ER	22.06.04	220604	01
Undrskr.:	Eiríkur Rósberg rafm.tæknifr. k.t.: 020145 4479		